AS OY OULUN FIELDS
TILASTOTIEDOT 15.5.2018

A1 / 4H+K+SA/115.5M2

HUONEISTOALA 115.5M2(AS)+3M2(ASVAR)
KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS 127.5M2(AS)+4M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA KERROSALA 129.5M2(AS)+4M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA TILAVUUS 455M3(AS)+4M3(ASVAR)

B2 / 4-5H+K+SA/90.0M2

HUONEISTOALA 90.0M2(AS)+3M2(ASVAR)
KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS 100.5M2(AS)+4M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA KERROSALA 102.0M2(AS)+4M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA TILAVUUS 360M3(AS)+4M3(ASVAR)

C3 / 4H+K+SA/105.0M2

HUONEISTOALA 105.0M2(AS)+3M2(ASVAR)
KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS 116.5M2(AS)+4M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA KERROSALA 118.5M2(AS)+4M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA TILAVUUS 420M3(AS)+10M3(ASVAR)

D4 / 3-4H+K+SA/90.0M2

HUONEISTOALA 90.0M2(AS)+3M2(ASVAR)
KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS 100.5M2(AS)+4M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA KERROSALA 102.0M2(AS)+4M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA TILAVUUS 350M3(AS)+10M3(ASVAR)

E5 / 5H+K+SA/95.0M2

HUONEISTOALA 95.0M2(AS)+3M2(ASVAR)
KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS 106.0M2(AS)+4M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA KERROSALA 108.0M2(AS)+4M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA TILAVUUS 380M3(AS)+10M3(ASVAR)

PARITALO F

HUONEISTOALA 135.0M2(AS)+6M2(ASVAR) 2 ASUNTOA
KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS 149.0M2(AS)+8M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA KERROSALA 151.5M2(AS)+8M2(ASVAR)
RAKENNETTAVA TILAVUUS 540M3(AS)+20M3(ASVAR)

TEKNINEN TILA

KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS 10.5M2(T)
RAKENNETTAVA KERROSALA 10.5M2(T)
RAKENNETTAVA TILAVUUS35M3(T)

YHTEENSÄ:

HUONEISTOALA 641.5M2(AS)+21M2(ASVAR)
KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS
700.0M2(AS)+26M2(ASVAR/T+10.0M2(T)+114.0M2(AT)=700M2(AS)+150M2(AT)
RAKENNETTAVA KERROSALA
711.5M2(AS)+26M2(ASVAR/T)+10.5M2(T)+115.5M2(AT)=
RAKENNETTAVA TILAVUUS
2515M3(AS)+70M3(ASVAR/T)+35M2(T)+350M3(AT)

AUTOPAIKAT

AUTOPAIKKAVAATIMUS 1,3 AP/ASUNTO
+ 1 VIERASAUTOPAIKKA / ALKAVA 1000M2/TONTTI = 3 AUTOPAIKKAA
VAADITTAVAT AUTOPAIKAT YHTEENSÄ 10 AUTOPAIKKAA
- 1 AUTOTALLIPAIKKA/ASUNTO, YHTEENSÄ 7 AUTOPAIKKAA AUTOTALLISSA
- YHTEENSÄ 7 AVOPAIKKAA
- 1 VIERASAP / PT-MITOITUS
TOTEUTUVAT AUTOPAIKAT YHTEENSÄ 15 AUTOPAIKKAA

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P3
PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI-30
ULLAKON PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI-30
SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVOITTIMET 1KPL/60M2
1. KERROKSEN ULKO-OVET O10, SISÄOVET JA PARVEKEOVET O9, SAUNAN OVET O8
KL=KATTOLUUKKU ULLAKOLLE
TL/LA=LAMINOITU TURVALASI
TT=TALOTIKAS
ST+RK=SYÖKSYTORVI JA RÄNNIKAIVO

PIHAKALUSTEET JA -VARUSTEET

ALP AUTOLÄMMITYSPISTOKE
V VALAISIN/VALAISTUS RAKENNUKSISTA (SÄHKÖSUUNN. MUKAISESTI)
st+rk SYÖKSYTORVI JA RÄNNIKAVO
TONTTIA RAJAAVAT PUUAIDAT (VAAKAVERHOUS) h=1200 mm

JÄTEHUOLLON VARUSTEET:

7 ASUNTOA, 2,2 ASUKASTA/AS

PK= POLTTOKELPOINEN JÄTE	1 KPL D=1700 (5.0M3)
B= BIOJÄTE	1 KPL D=750 (500L)
L= LASI	1 KPL D=600 (300L)
M=PIENMETALLI	1 KPL D=600 (300L)
K=KERÄYSKARTONKI	1 KPL D=1700 (5.0 M3)
P=KERÄYSPAPERII	1 KPL D=1300 (3.0 M3)

LIIKENNEMERKIT:

PELASTUSTIE — PELASTUSAJONEUVOREITIN MERKKIKILPI, TEKSTI PELASTUSTIE + LISÄKILPI "PYSÄKÖINTI KIELLETTY"
OP — OPASTE, PELASTUSREITTIKARTTA

ISTUTETTAVA KASVILLISUUS

NA =NORJANANGERVO Spirea grefsheim, 3 kpl/ jm
ASUNTOJEN PENSASAIDAT, YHTEENSÄ kpl
alla kuorikate, pelakoko 10-150 mm, kerrosvahvuus 70 mm

KP = KOTIPIHLAJA, Sorbus aucubaria,
rym 10-12 cm, kpl

ITP = ISOTUOMIPIHLAJA (rungollinen), Amelianchier spicata,
TAIMIKOKO 150-200 cm, kpl

SUUNNITELTU MAANPINNAN KORKO 23.40
OLEVA MAANPINNAN KORKO 14.07
POISTUVA MAANPINNAN KORKO 14.07
NURKKAPISTEEN KORKEUSASEMA +14.75

MAANPINNAN KALLISTUSSUUNTA →

NU NURMIKKO
ASF ASFALTTI
BL HARMAA BETONILAATTA
KT VAALEA VALPPÄKIVITUHKA 0-6MM
PL PAINEKYLLÄSTETTU LAUTA

RAKENNUSTEN SEINÄNVIERILLÄ ISTUTUSALUEITA VASTEN
300x300 MM LEVEÄ HARMAA BETONILAATOITUS
ESIM. Rudus, Kartanolaatta, harmaa, 300x300x80 mm

KAIKKI KORKEUSLUKEMAT
N 2000 (NN+0,75M)

71 20 1		
toimenpide: UUDISRAKENNUS	piirustuslaji: PÄÄPIIRUSTUS	
rakennuskohde: A S O Y O U L U N F I E L D S, SOITTAJANLENKKI 90670 OULU	piirustuksen sisältö: KÄYTTÖSUUNNITELMA / ASEMAPIIRROS	mittakaavat: 1/200
päiväys: 15.05.2018	allekirjoitus	
ARKKITEHTITOIMISTO JUHANI ROMPPAINEN OY, VANHANTULLINKATU 3B 90100 OULU, PUH 08-5347 600 FAX 08-3110 660, MAIL etunimi.sukunimi@arkjr.fi	ARK	työ n:o 1008 / piir n:o 301